

Kosztorys ofertowy

Budowa kanalizacji deszczowej na działkach 1223/2, 1335/2, 1335/5

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	cena jednostkowa	wartość
1	2	3	4	5	6	7
		I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				0,00
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji deszczowej-roboty geodezyjne - obsługa geodezyjna	km	0,19		0,00
		II.WYKOPY				0,00
2	KNNR 1 0210/03.2 dopłata 0,9x	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25-0,60m3 na głębokość do 3m w gruncie kategorii III-IV (krotność 0,9)	m3	740,64		0,00
3	KNNR 1 0305/03	Wykopy liniowe ze skarpami o szerokości dna do 1,5m o głębokości do 1,5m w gruncie kategorii IV	m3	74,06		0,00
4	KNR 2-01 0322/07	Ażurowe umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie suchym kategorii III-IV o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z rozbiórką	m2	616		0,00
		III.ROBOTY INSTALACYJNO-MONTAŻOWE				0,00
5	KNNR 4 1411/01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10cm	m3	65,88		0,00
6	KNNR 4 1308/03	Kanały z rur PCW o średnicy 200/5,9mm łączone na wcisk	m	73		0,00
7	KNNR 4 1308/04	Kanały z rur PCW o średnicy 250/7,3mm łączone na wcisk	m	111		0,00
8	KNNR 4 1308/05	Kanały z rur PCW o średnicy 315/9,2mm łączone na wcisk	m	5		0,00
9	KNNR 4 1308/03	Przykanaliki z rur PCW o średnicy 200/5,9mm łączone na wcisk	m	46,5		0,00
10	KNNR 4 1308/02	Kanały z rur PCW o średnicy 160mm łączone na wcisk-podłączenie rur spustowych	m	86,2		0,00
11	KNNR 4 1413/01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000mm i głębokości 3m w gotowym wykopie z włazem DN600 250KN	studnię	17		0,00
12	KNNR 4 1413/02	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000mm w gotowym wykopie - za każde 0,5m różnicy głębokości studni	0,5m	-24		0,00
13	KNR 2-18 0625/02	Studzienka ściekowa uliczna prefabrykowana betonowa o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu	szt	11		0,00
14	KNNR 4 0215/02	Montaż osadnika deszczowego rynnowego	szt	20		0,00
15	KNR 2-18 0804/01	Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 160mm	m	86,2		0,00
16	KNR 2-18 0804/02	Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200/5,9mm	m	119,5		0,00
17	KNR 2-18 0804/03	Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 250/7,3mm	m	111		0,00
18	KNR 2-18 0804/04	Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 315/9,2mm	m	5		0,00
19	KNR 5-10 0303/03	Układanie w wykopie rur ochronnych typu AROT o średnicy 160/4,0mm. wraz z dozorem RG Sanok	m	3		0,00
20	KNR 5-10 0303/02	Układanie w wykopie rur ochronnych typu AROT o średnicy do 110mm wraz z dozorem RE Sanok	m	3		0,00
		IV.ZASYPIANIE WYKOPÓW				0,00
21	KNNR 1 0214/05.1 dopłata 0,9x	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii III-IV o grubości warstwy w stanie luźnym 25cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijkami (krotność 0,9)	m3	663,43		0,00
22	KNNR 1 0318/04	Zasypanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,8-2,5m i głębokości 3,0m gruntem kategorii III-IV	m3	66,34		0,00
23	KNNR 1 0206/04.3	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1km	m3	77,21		0,00
24	KNNR 1 0208/02.2 dopłata 8x	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (krotność 4)	m3	77,21		0,00
		V.INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA				0,00
25	Kalkulacja indywidualna	Inwentaryzacja powykonawcza kanalizacji deszczowej	elem	1		0,00
Razem k.b.						0,00
Podatek VAT 23%						0,00
Ogółem						0,00