

## Kosztorys Ofertowy

**Przebudowa drogi gminnej publicznej nr G117115R w dzielnicy Błonie - ul. Jana Kochanowskiego, ul. Al. Gen. Bronisława Ketlinga w Sanokuu**

| Nr poz.                         | Podstawa           | Opis robót                                                                                                                                                                                                        | Jm  | Ilość  | cena jednostkowa | Wartość     |
|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|-------------|
| 1                               | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5      | 6                | 7           |
| <b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b> |                    |                                                                                                                                                                                                                   |     |        |                  | <b>0,00</b> |
| 1                               | KNR 2-01w 0113/04  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim km 0+009 - 0+815 - Obsługa geodezyjna                                                                        | km  | 0,806  |                  | 0,00        |
| 2                               | KNR 2-31 0813/04   | Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 20x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej wraz z utylizacją materiału                                                                                                | m   | 1266   |                  | 0,00        |
| 3                               | KNR 2-31 0814/02   | Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej wraz z utylizacją materiału                                                                                                                          | m   | 1349   |                  | 0,00        |
| 4                               | KI                 | Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych z posortowaniem materiału i wywiezieniem w miejsce wskazane przez Inwestora                                                                                            | m2  | 300    |                  | 0,00        |
| 5                               | KNR 2-31 0807/03   | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej z posortowaniem materiału i wywiezieniem w miejsce wskazane przez Inwestora                                                                                             | m2  | 807    |                  | 0,00        |
| 6                               | KNR AT-03 0102/04  | Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 5km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 10cm-12cm, w miejsce wskazane przez Inwestora                                                | m2  | 6520   |                  | 0,00        |
| 7                               | KNR 2-31 0803/03   | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - rozbiórka nawierzchni na chodnikach wraz z utylizacją materiału                                                            | m2  | 479    |                  | 0,00        |
| 8                               | KNR 2-31 0703/03   | Zdjęcie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych i wywiezienie w miejsce wskazane przez Inwestora                                                                                                   | szt | 69     |                  | 0,00        |
| 9                               | KNR 2-31 0703/03   | rozebranie słupków do znaków i wywiezienie w miejsce wskazane przez Inwestora                                                                                                                                     | szt | 39     |                  | 0,00        |
| 10                              | KNR 2-31 0818/03   | Rozebranie poręczy ochronnych łączuchowych i wywiezienie w miejsce wskazane przez Inwestora                                                                                                                       | m   | 80     |                  | 0,00        |
| <b>2. ROBOTY ZIEMNE</b>         |                    |                                                                                                                                                                                                                   |     |        |                  | <b>0,00</b> |
| 11                              | KNR 2-01 0206/02   | Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km - wykopy pod sudnie, przykanaliki itp | m3  | 200    |                  | 0,00        |
| <b>3. PODBUDOWY</b>             |                    |                                                                                                                                                                                                                   |     |        |                  | <b>0,00</b> |
| 12                              | KNR 2-31 0102/01   | Koryta o głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV                                                                                                                             | m2  | 300    |                  | 0,00        |
| 13                              | KNR 2-31 0102/02   | Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za każde dalsze 5cm ponad 10cm ( krotność 10)                                                                                               | m2  | 300    |                  | 0,00        |
| 14                              | KNR 2-31 0114/01   | Warstwa dolna podbudowy z mieszanki żwirowo- piaskowej o grubości po zagęszczeniu 20cm                                                                                                                            | m2  | 300    |                  | 0,00        |
| 15                              | KNR 2-31 0114/02   | Warstwa dolna podbudowy z mieszanki żwirowo - piaskowej o grubości po zagęszczeniu 20cm - za każdy dalszy 1cm ( krotność 10)                                                                                      | m2  | 300    |                  | 0,00        |
| 16                              | KNR 2-31 0114/05   | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm                                                                                                                                       | m2  | 300    |                  | 0,00        |
| 17                              | KNR 2-31 0114/06   | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm ( krotność 5)                                                                                                   | m2  | 300    |                  | 0,00        |
| 18                              | KNR 2-31 0102/05   | Koryta głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach chodnika w gruncie kategorii II-IV                                                                                                                             | m2  | 1760   |                  | 0,00        |
| 19                              | KNR 2-31 0103/04   | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV                                                                                                    | m2  | 1760   |                  | 0,00        |
| 20                              | KNR 2-31 0114/01   | Warstwa dolna podbudowy z mieszanki żwirowo- piaskowej o grubości po zagęszczeniu 10 cm                                                                                                                           | m2  | 1760   |                  | 0,00        |
| 21                              | KNR 2-31 0114/05   | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm                                                                                                                                       | m2  | 1760   |                  | 0,00        |
| 22                              | KNR 2-31 0102/01   | Koryta o głębokości 10cm wykonywane w gruncie kategorii II-IV                                                                                                                                                     | m2  | 82     |                  | 0,00        |
| 23                              | KNR 2-31 0102/02   | Koryta wykonywane w gruncie kategorii II-IV - za każde dalsze 5cm ponad 10cm ( krotność 10)                                                                                                                       | m2  | 82     |                  | 0,00        |
| 24                              | KNR 2-31 0103/04   | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV                                                                                                    | m2  | 82     |                  | 0,00        |
| 25                              | KNR 2-31 0114/01   | Warstwa dolna podbudowy z mieszanki żwirowo- piaskowej o grubości po zagęszczeniu 20cm                                                                                                                            | m2  | 82     |                  | 0,00        |
| 26                              | KNR 2-31 0114/05   | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm                                                                                                                                       | m2  | 82     |                  | 0,00        |
| 27                              | KNR 2-31 0114/06   | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm ( krotność 5)                                                                                                   | m2  | 82     |                  | 0,00        |
| 28                              | KNR 2-31 0108/02   | Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową                                                                                                                                        | t   | 319,48 |                  | 0,00        |
| <b>4. NAWIERZCHNIA</b>          |                    |                                                                                                                                                                                                                   |     |        |                  | <b>0,00</b> |
| 29                              | KNR 2-31 0311/01   | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm                                                                                      | m2  | 6520   |                  | 0,00        |
| 30                              | KNR 2-31 0311/02   | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 4cm grubości po zagęszczeniu ( krotność 3)                                              | m2  | 6520   |                  | 0,00        |
| 31                              | KNR 2-31 0311/05   | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm                                                                                    | m2  | 6520   |                  | 0,00        |
| 32                              | KNR 2-31 0311/06   | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu ( krotność 2)                                            | m2  | 6520   |                  | 0,00        |
| 33                              | KNR 2-31 0511/02.1 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej                                                                                                            | m2  | 1760   |                  | 0,00        |
| 34                              | KNR 2-31 0114/01   | Warstwa podsypki cementowo- piaskowej 1:4 gr. 3 cm pod płyty JOMB                                                                                                                                                 | m2  | 82     |                  | 0,00        |
| 35                              | KNR 2-11 0411/01   | Wykonanie ubezpieczenia płytami typu JOMB 100X60 GR. 10CM                                                                                                                                                         | m2  | 82     |                  | 0,00        |

## Kosztorys Ofertowy

**Przebudowa drogi gminnej publicznej nr G117115R w dzielnicy Błonie - ul. Jana Kochanowskiego, ul. Al. Gen. Bronisława Ketlinga w Sanokuu**

| Nr poz.                                                 | Podstawa                     | Opis robót                                                                                                                                                          | Jm  | Ilość  | cena jednostkowa | Wartość     |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|-------------|
| 1                                                       | 2                            | 3                                                                                                                                                                   | 4   | 5      | 6                | 7           |
| 36                                                      | KNR 2-31 0311/05             | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm                                        | m2  | 500    |                  | 0,00        |
| 37                                                      | KNR 2-31 0311/06             | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu (krotność 2) | m2  | 500    |                  | 0,00        |
| <b>5. ELEMENTY ULIC</b>                                 |                              |                                                                                                                                                                     |     |        |                  | <b>0,00</b> |
| 38                                                      | KNR 2-31 0402/04             | Ława betonowa z oporem pod krawężniki                                                                                                                               | m3  | 85,215 |                  | 0,00        |
| 39                                                      | KNR 2-31 0403/03             | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej                                                                                   | m   | 1311   |                  | 0,00        |
| 40                                                      | KNR 2-31 0402/04             | Ława betonowa z oporem pod obrzeże                                                                                                                                  | m3  | 35,94  |                  | 0,00        |
| 41                                                      | KNR 2-31 0407/05             | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową                                                         | m   | 1198   |                  | 0,00        |
| 42                                                      | KNR 2-18 0625/02             | Projektowana st. ściekowa uliczna prefabrykowana betonowa o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu - wymiana całej studni ściekowej                                 | szt | 27     |                  | 0,00        |
| 43                                                      | KNR 2-18 0625/02             | Projektowana st. ściekowa uliczna prefabrykowana betonowa o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu - wpust uliczny w krawężniku                                     | szt | 22     |                  | 0,00        |
| 44                                                      | KNR 2-18 0613/03             | Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1200mm i głębokości 3m - wymiana całej studni rewizyjnej                                         | szt | 50     |                  | 0,00        |
| 45                                                      | KNR 2-18 0910/02             | Przykanaliki z rur pe o średnicy 200mm                                                                                                                              | m   | 116    |                  | 0,00        |
| 46                                                      | KNR 2-31 1406/05             | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych                                                                                                                         | szt | 21     |                  | 0,00        |
| 47                                                      | KNR 2-31 1406/04             | Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych                                                                                                                          | szt | 20     |                  | 0,00        |
| 48                                                      | KI                           | przełożenie istniejącej kostki betonowej                                                                                                                            | m2  | 500    |                  | 0,00        |
| <b>6. OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b> |                              |                                                                                                                                                                     |     |        |                  | <b>0,00</b> |
| 49                                                      | KNR 2-31 0702/02             | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm                                                                                                          | szt | 47     |                  | 0,00        |
| 50                                                      | KNR 2-31 0703/01             | Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2                                                                         | szt | 80     |                  | 0,00        |
| 51                                                      | KNR 2-31 0706/05             | Linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie                                                                                                 | m2  | 166    |                  | 0,00        |
| 52                                                      | KNR 2-31 0701/05             | Poręcz ochronne łańcuchowe pojedyncze na słupkach z rur o średnicy 60mm w rozstawie 1,5m                                                                            | m   | 80     |                  | 0,00        |
| 53                                                      | KNR 2-31 0703/01             | znaki aktywne dla przejść dla pieszych                                                                                                                              | szt | 6      |                  | 0,00        |
| 54                                                      | KI                           | WYNIESIONE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH z kostki betonowej (147m2)                                                                                                        | szt | 3      |                  | 0,00        |
| 55                                                      | KNR 2-31 0701/05             | Poręcz ochronne łańcuchowe pojedyncze na słupkach z rur o średnicy 60mm w rozstawie 1,5m                                                                            | m   | 80     |                  | 0,00        |
| <b>7. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I INNE</b>                   |                              |                                                                                                                                                                     |     |        |                  | <b>0,00</b> |
| 56                                                      | KNR 2-01 0510/03             | Obsianie skarp w ziemi urodzajnej - humusowanie trawników ziemią urodzajną wraz z zasianiem mtrawy                                                                  | m2  | 400    |                  | 0,00        |
| 57                                                      | KNR 2-01w 0113/04            | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim Obsługa Geodezyjna - INWENTERYZACJA POWYKONAWCZA               | km  | 0,806  |                  | 0,00        |
| <b>8. PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA</b>                        |                              |                                                                                                                                                                     |     |        |                  | <b>0,00</b> |
| 58                                                      | KNR 2-01 0701/0301           | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IV                                                                         | m   | 107    |                  | 0,00        |
| 59                                                      | KNR 2-01 0704/0301           | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IV                                                                     | m   | 107    |                  | 0,00        |
| 60                                                      | KNR 2-01 0702/0202           | Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV                                                   | m   | 877    |                  | 0,00        |
| 61                                                      | KNR 2-01 0705/0202           | Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV                                                            | m   | 877    |                  | 0,00        |
| 62                                                      | KNNR 5 0706/01 dopłata 2x    | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m (krotność 2)                                                                                  | m   | 897    |                  | 0,00        |
| 63                                                      | KNNR 5 0705/01               | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - układanie rur DVK 75                                                                                                 | m   | 238    |                  | 0,00        |
| 64                                                      | KNNR 5 0705/01               | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - układanie rur dwudzielnych A 75PS                                                                                    | m   | 12     |                  | 0,00        |
| 65                                                      | KNNR 5 0705/01               | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - układanie rur dwudzielnych A 110PS                                                                                   | m   | 105    |                  | 0,00        |
| 66                                                      | KNNR 5 0705/01               | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - układanie rur dwudzielnych A 160PS                                                                                   | m   | 5      |                  | 0,00        |
| 67                                                      | KNNR 5 0713/02               | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pusta kach lub kanałach zamkniętych-Układanie kabla YAKY4x35 w rurach                                                 | m   | 238    |                  | 0,00        |
| 68                                                      | KNNR 5 0707/02               | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - Układanie kabla YAKY 4x35 w wykopie                                                                | m   | 794    |                  | 0,00        |
| 69                                                      | KNNR 5 0721/01               | Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm- Mechaniczne cięcie asfaltu                                                                        | m   | 90     |                  | 0,00        |
| 70                                                      | KNNR 5 0721/02 dopłata 5x    | Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za każdy dalszy 1 cm głębokości (krotność 5)                                                                       | m   | 90     |                  | 0,00        |
| 71                                                      | KNR 2-31 0801/01             | Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm                                                                                                              | m2  | 11,8   |                  | 0,00        |
| 72                                                      | KNR 2-31 0801/02 dopłata 12x | Ręczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grubości (krotność 12)                                                                                          | m2  | 11,8   |                  | 0,00        |

## Kosztorys Ofertowy

**Przebudowa drogi gminnej publicznej nr G117115R w dzielnicy Błonie - ul. Jana Kochanowskiego, ul. Al. Gen. Bronisława  
Ketlinga w Sanoku**

| Nr poz.         | Podstawa                    | Opis robót                                                                                                                                                                                                                 | Jm          | Ilość | cena jednostkowa | Wartość |
|-----------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|------------------|---------|
| 1               | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4           | 5     | 6                | 7       |
| 73              | KNR 2-31 0109/01            | Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm- Naprawa nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową                                                                                                    | m2          | 32    |                  | 0,00    |
| 74              | KNR 2-31 0313/03            | Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-żwirowej - warstwa wiążąca o grubości 2 cm- Naprawa nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową                                                                                | m2          | 32    |                  | 0,00    |
| 75              | KNR 2-31 0313/04 dopłata 8x | Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-żwirowej - warstwa wiążąca - za każdy dalszy 1 cm grubości- Naprawa nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową (krotność 8)                                                   | m2          | 32    |                  | 0,00    |
| 76              | KNR 5-12 0205/01            | Wykopy mechaniczne pod słupy oświetleniowe typu "S-80SRwAL" lub równoważne                                                                                                                                                 | szt.        | 27    |                  | 0,00    |
| 77              | KNNR 5 1001/01              | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg-Montaż słupów oświetleniowych aluminiowych typu" S-80SRwAL+F150" lub równoważnych                                                                              | szt.        | 27    |                  | 0,00    |
| 78              | KNNR 5 1002/01              | Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie-Montaż wysięgników jednoramiennych typu "AL./1r/W1/5 /60" lub równoważnych                                                                                          | szt.        | 26    |                  | 0,00    |
| 79              | KNNR 5 1002/02              | Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie-Montaż wysięgników dwuramiennych typu "AL./2r/W1/5/60" lub równoważnych                                                                                             | szt.        | 1     |                  | 0,00    |
| 80              | KNNR 5 1003/03              | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłone i wysięgniki przy wysokości latań do 10 m-Wciąganie przewodów YDY3x2,5 do słupów                                                                | kpl.prze w. | 28    |                  | 0,00    |
| 81              | KNNR 5 1004/02              | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa typu ISARO-100W z demontażu                                                                                                                                   | szt.        | 28    |                  | 0,00    |
| 82              | KNNR 5 0726/10              | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych-p.a. 4-żyłowy                                                                           | szt.        | 56    |                  | 0,00    |
| 83              | KNR 5-08 0608/07            | Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2- Układanie bednarki FeZn25x4 w wykopie                                                                                                                         | m           | 905   |                  | 0,00    |
| 84              | KNNR 5 1302/03              | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy                                                                                                                                                                                | odc.        | 29    |                  | 0,00    |
| 85              | KNR-W 4-03 1205/05          | Pierwszy pomiar skuteczności zerowania                                                                                                                                                                                     | pomiar.     | 3     |                  | 0,00    |
| 86              | KNR-W 4-03 1205/06          | Następny pomiar skuteczności zerowania                                                                                                                                                                                     | pomiar.     | 24    |                  | 0,00    |
| 87              | KNP 18 1346/01.12           | Pomiar rezystancji uziemienia słupa linii elektroenergetycznej                                                                                                                                                             | szt         | 27    |                  | 0,00    |
| 88              | KNNR 5 0406/01              | Montaż tabliczek aluminiowych z napisem "WO" oraz oznakowaniem słupa                                                                                                                                                       | szt.        | 27    |                  | 0,00    |
| 89              | KI                          | Montaż na słupie dwuramiennych uchwytów na flagi ze stali nierdzewnej mocowanych na dwie opaski zaciskowe ze stali nierdzewnej                                                                                             | kpl.        | 14    |                  | 0,00    |
| 90              | KI                          | Montaż na słupie gniazda bryzgoszczelnego 230V z bolcem, zabezpieczonego przed warunkami atmosferycznymi IP68 wraz z zabezpieczeniem typu SB 4A i wykonaniem instalacji (instalacja oświetlenia świetlaczno-dekoracyjnego) | kpl.        | 27    |                  | 0,00    |
| 91              | KI                          | Pełna obsługa geodezyjna wraz z inwentaryzacją powykonawczą                                                                                                                                                                | kpl.        | 1     |                  | 0,00    |
| 92              | KI                          | Opłata za dopuszczenia do prac w stacji trafo przez RE Sanok                                                                                                                                                               | kpl.        | 3     |                  | 0,00    |
| 93              | KNNR 9 1001/07              | Demontaż istniejących słupów oświetleniowych typ "Rzeszów" wraz z transportem słupów do magazynu RE Sanok                                                                                                                  | szt         | 27    |                  | 0,00    |
| 94              | KNNR 9 1005/03              | Demontaż istniejących opraw oświetleniowych sodowych przeznaczonych do ponownego zamontowania                                                                                                                              | kpl.        | 28    |                  | 0,00    |
| Razem k.b.      |                             |                                                                                                                                                                                                                            |             |       |                  | 0,00    |
| Podatek VAT 23% |                             |                                                                                                                                                                                                                            |             |       |                  | 0,00    |
| Ogółem          |                             |                                                                                                                                                                                                                            |             |       |                  | 0,00    |