




PRZEKRÓJ TYPOWY



5	WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO	4cm
4	WARSTWA WIĄZĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO	8cm
3	W-WA PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM C90/3	20cm
2	WARSTWA ODCINAJĄCA Z POSPÓLKI DROBNEJ	30cm
1	GEOWŁÓKNINA	

bid SANOK	Biuro Inżynierii Drogowej w Sanoku s.c. 38-500 Sanok, ul. Sienkiewicza 1/308, tel./fax (013) 46 38 541	
	Inwestor: Gmina Miasta Sanok ul. Rynek 1, 38-500 Sanok	
Nazwa obiektu:	Przebudowa dróg gminnych ul. Witosa (Nr G117008R), ul. Glinice (Nr G117007R) oraz ul. Lisowskiego i ul. Stankiewicza (Nr G117003R) w Sanoku	
Projektant:	mgr inż. Piotr Tarapacki nr upr.: K-64/01	Podpis:  Skala: 1:50
Weryfikator:	mgr inż. Wojciech Radwański nr upr.: 37/2003	Podpis:  Data: 06.20201
Nazwa rysunku:		Numer rysunku: 2/1
PZEKRÓJ TYPOWY		