

TI.271.6.2015

Sanok, 7.07.2015

OGŁOSZENIE

Dot. przetargu na : **Instalacja pompy ciepła i układu ogniw fotowoltaicznych na terenie MOSiR w Sanoku.**

Zgodnie z art.38 ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający podaje treść zapytań oraz stosowne wyjaśnienia

Pytanie 9

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o warunki wpięcia do sieci elektroenergetycznej wydane przez Zakład Energetyczny.

Odp. na pytanie 9

W założeniach do opracowania przyjęto, że wytworzona energia z instalacji fotowoltaicznej pokrywać będzie w pełni zapotrzebowanie obiektu zasilanego, w związku z tym nie przewiduje się sprzedaży nadmiaru wytworzonej energii do sieci elektrycznej. Nie dołączono warunków wpięcia do sieci elektroenergetycznej, wydawanych przez Zakład Energetyczny.

Pytanie 10

Prosimy o określenie, w jaki sposób instalacja fotowoltaiczna będzie wpięta do sieci elektroenergetycznej?

Odp. na pytanie 10

Jak w odpowiedzi na pytanie nr 9.

Pytanie 11

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o schematy wraz z widokiem elewacji rozdzielnic opisanych na schemacie fotoogniw. (rys. nr 3) jako „projektowana rozdzielnia nN w pomieszczeniu warsztat”.

Odp. na pytanie 11

Odnosnie elewacji projektowanych rozdzielni – typowe skrzynki natynkowe z tworzywa w II klasie ochronności, spełniające podane kryteria. Uzupełniono przedmiar robót.

Pytanie 12

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o schematy wraz z widokiem elewacji rozdzielnic opisanych na schemacie rozmieszczenia fotoogniw (rys. nr 4) jako „projektowana rozdzielnia nN w pom. maszynowni”.

Odp. na pytanie 12

Odnosnie elewacji projektowanych rozdzielni – typowe skrzynki natynkowe z tworzywa w II klasie ochronności, spełniające podane kryteria. Uzupełniono przedmiar robót.

Pytanie 13

Prosimy o określenie czy rozbudowa „istniejącej tablicy głównej budynek maszynowni” (rys. nr 4) w celu wpięcia linii zasilającej 5xLYżo 16mm² należy do zakresu wyceny instalacji elektrycznych, jeśli tak, prosimy o uzupełnienie przedmiaru o ten zakres robót.

Odp. na pytanie 13

Wpięcie „istniejącej tablicy głównej budynek maszynowni” należy do zakresu instalacji. Uzupełniono przedmiar robót.

Pytanie 14

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o dostawę i montaż modułów komunikacyjnych do falowników.

Odp. na pytanie 14

Należy wycenić montaż i dostawę modułów komunikacyjnych do projektowanych falowników jako kompletny zestaw urządzeń.

Uwzględniono w przedmiarze w pozycji 32 i 33.

Uprzejmie informujemy, że został poprawiony kosztorys ofertowy i umieszczono go na stronie bip.um.sanok.pl plik: Kosztorys Ofertowy_MOSiR_Pompa+Ogniwa.xls.

BURMISTRZ
Tadeusz Pióro