


Rzut hali
STAN ISTNIEJĄCY

LEGENDA:

- siedziska w sektorze VIP (96 szt.) - do demontażu
- istniejące bandy h=126 cm (od poziomu płyty betonowej) i zabudowa boksów dla graczy i sędziów - do demontażu
- istniejące szyby ochronne h=200 cm ze szkła hartowanego osadzone w bandach, L=78 m - do demontażu
- istniejące szyby ochronne h=100 cm ze szkła hartowanego osadzone w bandach, L=68 m - do demontażu
- istniejące szyby ochronne h=100-120 cm z zadaszeniem boksów (wysięg zadaszenia 80 cm i 100 cm) L=45 m szkło hartowane na profilach stalowych - do demontażu
- istniejące zadaszenia szklane nad wejściami na lodowisko: szkło hartowane na profilach stalowych - do demontażu
- istniejąca wykładzina gumowa do usunięcia - pow. ~165 m²

UWAGA:
W bokse dla sędziów należy zdemontować istniejącą instalację elektryczną i słaboprądową do obsługi zawodów (gniazda elektryczne, szafki sterownicze, okablowanie) - z przeznaczaniem do ponownego montażu po wymianie band.

inwestycja	Modernizacja hali widowiskowo - sportowej "Arena Sanok"		
adres inwestycji	38-500 Sanok, ul. Królowej Bony 4		
stadium	projekt wykonawczy		
tytuł rys.	Rzut hali - STAN ISTNIEJĄCY - demontaż band i siedzisk VIP		
projektant kom. architekta	mgr inż. Katarzyna Gaszda	4/PKOKK/14	nr rys.
	mgr inż. arch. Łukasz Jakóbkiewicz		A-1
			data
			04.2020